

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0820-01 analogia	Wymiana desek podłogowych o grubości 38 mm	m ²		
		48.38	m ²	48.380	
				RAZEM	48.380
2	KNR 4-01 0411-02	Wymiana elementów podłóg z desek - legary na filarkach	m		
		11.8*5	m	59.000	
				RAZEM	59.000
3	KNR 4-01 0820-03 analogia	Montaż płyty OSB-4 o grub. 22 mm frezowanej z 4 stron na wykonanej podłodze.	m ²		
		48.38	m ²	48.380	
				RAZEM	48.380
4	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi. Gruntowanie powierzchni poziomych i pionowych betonowych	m ²		
		131.1	m ²	131.100	
				RAZEM	131.100
5	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi. Gruntowanie powierzchni płyty OSB	m ²		
		48.38	m ²	48.380	
				RAZEM	48.380
6	NNRNKB 202 1130-02 analogia	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		131.1	m ²	131.100	
				RAZEM	131.100
7	NNRNKB 202 1130-02 analogia	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - płyt OSB masą samoniwelującą z dodatkiem włókna np. Knauf Special Fiber	m ²		
		48.38	m ²	48.380	
				RAZEM	48.380
8	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych Tarkett	m ²		
		174.29	m ²	174.290	
				RAZEM	174.290
9	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		174.29	m ²	174.290	
				RAZEM	174.290
10	KNR 4-01 0804-07 analogia	Zerwanie warstwy izolacyjnej z lepiku oraz posadzki cementowej	m ²		
		40.59	m ²	40.590	
				RAZEM	40.590
11	KNR 4-01 0320-08 analogia	Wymiana kratki wentylacyjnych umieszczonych w podłodze - 20x200 cm na kratki aluminiowe	szt		
		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
12	KNR AL-01 0112-04	Montaż zasilacza do 1do listew LED	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 5-01a 0605-05 analogia	Umocowanie taśmy LED o śr.do 15 mm bez przykryć.osłona na betonie	m		
		60	m	60.000	
				RAZEM	60.000
14	KNR 4-03 1001-03	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie	m		
		60	m	60.000	
				RAZEM	60.000
15	KNR 4-03 1012-02	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm	m		
		60	m	60.000	
				RAZEM	60.000
16	KNR 5-08 0206-01 analogia	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 2.5 mm2 układane w gotowych korytkach	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 5-08 0110-01	Rury winidurkowe o śr. do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
18	KNR 5-08 0101-03	Montaż uchwytów pod rury winidurkowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
19	KNNR 5 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR-W 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR-W 4-03 0303-03 analogia	Podłączenie i przeróbka tablicy rozdzielczej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	wycena indywidualna	Dostawa i montaż foteli kinowych	szt.		
		216	szt.	216.000	
				RAZEM	216.000
23	NNRNKB 202 0230c-01 analogia	Skucie stopni betonowych i wykonanie schodów betonowych wewnętrzne na gotowym podłożu	m ³		
		13.688	m ³	13.688	
				RAZEM	13.688